



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Tarih: 13.09.2017

BİRİM	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ	BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarihli toplantısında gündemin 119. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU	Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Sarısu Doğal Sit Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve Doğal Sit Alanı dışında yol ve kavşak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:	Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Sarısu Doğal Sit Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve Doğal Sit Alanı dışında yol ve kavşak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Doğal Sit Alanları içinde hazırlanan kısmın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmesinin ve doğal sit alanları dışında hazırlanan düzenlemenin uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.

Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Başkanı

Esat GÖYÜK
İmar Kom. Üyesi

Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi

Ahmet BÜYÜKAKÇA
İmar Kom. Üyesi

Hasan Ali İRBAN
İmar Kom. Üyesi

Abdurrahman YILMAZ
İmar Kom. Üyesi

Erkan DEMİRCİ
İmar Kom. Üyesi

Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi

Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesi

KONYAALTI SARISU NAZIM İMAR PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ VE SARISU DOĞAL SİT ALANI
1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ASKERİ ALAN

Patlavıcı ve Yanıcı Depoların Yapılamayacağı Sınır


AKARYAKIT
DEPOLAMA
ALANI

AKARYAKIT
DEPOLAMA
ALANI

AKA
DEPOL
ALANI

TMO
DEPOLAMA
ALANI


ASKERİ



ANTALYA İLİ, KONYAALTI İLÇESİ SARISU DOĞAL SİT ALANI


KORUMA AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

AÇIKLAMA RAPORU



BÖLÜM 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı İlçe sınırları içinde kalan “**SARISU Doğal Sit Alanı**”, Antalya Kenti’nin batısında Olimpos-Beydağları Milli Parkının güney-doğusunda bulunan Beydağları ile Antalya Limanı arasında bir bölgede yer almaktadır (Şekil 1). Proje alanının kuzeyinde yer alan deniz seviyesinden birden yükselen “Tünek Tepe”, üzerinde yer alan lokanta ve sosyal tesisleri ile tüm Antalya’nın ayaklar altına serildiği önemli bir panoramik bakı noktasıdır. Doğal Sit Alanı’nın batı kesiminde askeri alanlar, kuzey batısında ise konut alanları, sosyal donatıları ile konut dışı kentsel çalışma alanları yer almaktadır. Sarısu’nun kuzey-doğusunda akaryakıt depolama alanları, belediye depolama alanları yer almakta ve Liman Tesislerinden 20 metrelik bir yol ile ayırmaktadır. Sarısu deresinin kaynağının bir bölümü bu kesimde bulunmaktadır. Proje alanının doğusunda yer alan Antalya Limanı ve Serbest Bölge’nin kuzeyinde TMO depolama alanı (siloları), güneyinde ise Çelebi Marina ve Liman Tesisleri yer almaktadır.



Şekil 1. Sarısu Doğal Sit Alanı’nın konumu

Plan değişikliğine konu olan Antalya İli, Konyaaltı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Sarısu; Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 09.06.1979 gün ve A-1722 sayılı kararı ile Sarısu deresi ve yeni liman arasında kalan ve Orman Bakanlığı’nın mülkiyetindeki orman alanı sınırları dâhilinde “Doğal Sit” alanı olarak ilan edilmiştir.

Sarısu 1. Derece Doğal Sit Alanına ilişkin “Sarısu Koruma Amaçlı İmar Planı” 1999 yılında onaylanmıştır ancak, doğal sit alanlarının yeniden düzenlenmesi nedeniyle artık yürürlükte değildir.

Planlama alanı; batı ve kuzey-batı kesiminde Olimpos-Beydağları Milli Parkı Kıyısı ve Antalya-Kemer karayolu, doğusunda Antalya Limanı, batısında doğal eşik olan şev arasında kalan yaklaşık 100 hektarlık bir bölgedir (Şekil 2).



Şekil 2. Sarısu Doğal Sit Alanı Planlama Sınırı

BÖLÜM 2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Sarısu Doğal Sit Alanı içerisinde; Antalya Büyükşehir Belediyesince işletilen Sarısu Otobüs Depolama Alanı, gerek şehir içinde gerekse ülke çapında ses getiren “Kadınlar Plajı”, Kadınlar Plajına hizmet eden tesisler, mesire alanı ve plaj kullanımında bulunan alanlar ile 9 adet petrol boru hattı bulunmaktadır.

Alanın Doğal Sit Alanı ve kıyı ormanı vasfında olması nedenleriyle; Sarısu Doğal Sit Alanı Koruma İmar Planı, 24.07.2007/1754 sayılı Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurul kararı, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve bu Kanuna göre belirlenmiş Kıyı Kenar Çizgisi, 6831 sayılı Orman Kanunu, Sarısu Deresi DSİ Taşkın Alan Projesi ve ilgili Bakanlık tarafından dere ağzında düzenlenen “Mendirek” projesi ile uyumlu; mevcut ve potansiyel kullanımları ile koruma-kullanma dengesi gözetilerek, Sarısu Deresi’nin tasarım odağı alındığı, fonksiyonel olarak rekreatif kullanımların yanı sıra doğa ve su sporlarına yönelik alternatif kullanım alanlarının yer aldığı, çeşitli yaş ve özellikteki kullanıcı kitlesinin rekreatif ihtiyaçlarına hitap edebilen bir alan oluşturmak hedeflenmiştir.

Proje alanına ilişkin hedefler

Yukarıda belirtilen ölçütlerle proje alanı, aşağıda sıralanan hedefler kapsamında değerlendirmeye alınmıştır.

Bunlar;

- Sarısu Doğal Sit Alanı'nın ilgili mevzuat koşulları uyarınca olabildiğince kamu kullanımına açılması.
- Alanın doğal karakteri ile aykırı düşmeyecek ve bölgedeki flora-fauna çeşitliliğinin korunmasını amaçlayan kullanımlar seçilmesi.
- Antalya Anakenti ve Konyaaltı ilçesinin günümüzdeki ve gelecekteki yeşil alan gereksinimini karşılamak, deniz ve doğadan azami yararlanmayı sağlamak için açık alan ve rekreasyonel kullanımlar oluşturulması.
- Sarısu kaynağının doğu ve kuzeyindeki kullanımların, derenin Liman ve Beydağları arasında sıkışıp kalarak, giderek azalmasına ve ilerde yok olmasına neden olmasını önlemek amacıyla kesin koruma alanları belirlenmesi.
- Alanın ağırlıklı olarak halkın yararına (kamu kullanımına) açılabilmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılabilmesine olanak sağlayacak hukuki düzenlemeler yapılması.
- Günümüzde halen kullanılmakta olan, Antalya Büyükşehir Belediyesince işletilen Sarısu Otobüs Depolama Alanının düzenlenerek, Antalya Merkez ve Kemer arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin giriş-çıkışı kontrollü ve güvenli yapılabileceği bir alan oluşturulması.
- Büyükşehir Belediyesince kullanımı halen devam eden, Türkiye genelinde büyük ses getiren "Kadınlar Plajı" ile tesislerinin kamu kullanımına maksimum fayda sağlayabilecek şekilde düzenlemesi ve ulaşım sağlanması.
- Sarısu Deresi DSİ Taşkın Alan Projesi ve ilgili Bakanlık tarafından dere ağzında düzenlenen "Mendirek" projeleri doğrultusunda alanda oluşabilecek taşkın vb. afetlerin önlenerek can ve mal güvenliğinin sağlanması.
- **Günübirlik kullanım olanakları:** Sarısu sahili, özellikle yaz aylarında ziyaretçiler tarafından günübirlik olarak kullanılmaktadır. Ancak mevcut durumda günübirlik kullanım talebini karşılayacak altyapı tesisleri bulunmamaktadır. Kıyı odaklı aktivitelerin artırılmasına ve günübirlik kullanıma yönelik alanlara ve aktivitelerin sağlanmasına öncelik verilmiştir.
- **Özelliği korunacak ve geliştirilecek alanlar:** Tasarım alanı içerisinde kalan söz konusu alanların doğal dokusu; flora ve faunasıyla birlikte korunup geliştirilecektir.
- **Boru hatları:** Tasarım alanı içerisinde çok sayıda irtifak hakkına sahip boru hatları güvenlik koşulları sağlanarak korunacaktır.
- **Ziyaretçilerin rekreasyonel ihtiyaçlarının karşılanması:** Proje alanını kullanacak olan ziyaretçilerin günübirlik kullanımları için gerekli olan alt yapıların hazırlanması ve sosyal ve sportif aktivite alanlarının oluşturularak ziyaretçilerin taleplerinin karşılanması sağlanacaktır.

3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM


Sarısu Doğal Sit Alanı'nın büyük bir kısmını Çam ormanları oluşturmaktadır. Sarısu' da su azalması nedeni ile her iki kıyıda da sazlıkların yoğunlaşmaya başladığı görülmektedir. Akarsu yatağında bölgeye has "endemik bitkiler" bulunmaktadır. İklimin uygunluğu nedeni ile yaprak dökmeyen ağaçlardan makilere (gariglere) ve step bitkilerine kadar pek çok bitki topluluğu bulunmaktadır. Bu türler arasında laden, kekik otu, lavanta çiçeği, bazı çalı türleri, katran ardıcı mersin, kocayemiş sayılabilir. Sarısu'da balıkçılık yapılmakta ve alabalık, sazan gibi balıklar dereye yaşamaktadır. Aynı zamanda *Mollusca* cinsine ait oldukça fazla tür sayısı bulunmaktadır.

Proje alanının mevcut durumu incelendiğinde, içerik ve tasarımı yönlendirebilecek önemli noktalar tespit edilmiştir.

- Kıyı ;

Proje alanının yaklaşık 25 ha'lık kısmı kıyı kenar çizgisi içerisinde kalmaktadır ve Kıyı Kanunu'na tabidir.

- Koruma Alanları ;
 - Doğal Özelliği Korunacak Alanlar
 - Boru Hatları



Şekil 3. Proje alanındaki boru hatları ve kıyı kenar çizgisi

- Antalya Büyükşehir Belediyesince hazırlanmış vaziyet planına ilişkin 30.01.2015 gün ve 668 sayılı Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurul kararı.


4. PLANLAMA KARARLARI

Öncelikle 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca, planlama alanına için ilgili Kurum ve Kuruluşlardan görüşler alınmış ve plana yansıtılmıştır.

Sarısı Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile; doğal sit statüsü; Kesin Korunacak Alanda; ilgili Yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda herhangi bir yapılaşma kararı alınmamış, Nitelikli Doğal Koruma Alanında ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanında; yine mevzuat doğrultusunda alansal kullanım kararları düzenlenmiştir. Buna göre;

Alanın genel kullanımı, Tahsis amacına yönelik olarak Mesire Alanı olarak belirlenmiştir. Mevcut plandaki yapılaşma koşulları ve odak noktaları, 3621 Kıyı Kanunu'na göre Kıyı Kenar Çizgisi'ne göre yeniden düzenlenmiştir.

- 30.01.2015 gün ve 668 sayılı Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurul kararı ile onaylanan vaziyet plan kararları geçerlidir.
- Sarısı Deresi ve dere ağzı; DSİ Taşkın Alan Projesi ve Mendirek Projesi doğrultusunda düzenlenecektir.



Şekil 4. Sarısı Doğal Sit Alanı Sarısı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı (Mevcut)

5. PLAN NOTLARI

1. Plan onama sınırları dahilinde Antalya Kltr ve Tabiat Varlıklarını Koruma Blge kurulunun 30.01.2015 gn ve 668 sayılı kararı ile onaylanan vaziyet planı kararları geçerlidir.
2. Kıyılarda, Kıyı Kenar Çizgisinden deniz yönnde 1.7.1992 tarih ve 3830 sayılı Kanun ile deęişik 4.4.1990 tarih ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 5 ve 16'ıncı maddeleri gereęince dzenlenen Kıyı Kanununun Uygulanmasına dair Ynetmelik hkmleri geçerlidir.



T.C.
ANTALYA B.ŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ
Havza Koruma Kontrol Şube Müdürlüğü



BD2978082522

28825 - 04/08/2017

Sayı : 41448499-045.01-
Konu : Konyaaltı Sarısu Çayı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANL
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına

İlgi : 20/07/2017 tarih ve 90852262-310.01.02-E.2034/33864 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, "Sarısu Koruma Amaçlı İmar Planı" çalışmalarında düzeltme yapılması sebebiyle projenin yeni haline dair Kurum görüşümüz istenmiştir.

Kurumumuzun 17/08/2015-30334 tarih ve sayılı Genel Müdürlük Makam Olur'u ile görevlendirilen Kurum Görüş Komisyonu'nun 04/08/2017 – 643 tarih ve sayılı raporuna istinaden; Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, "Sarısu Koruma Amaçlı İmar Planı"na ait düzeltme yapılan projede, İnceleme sahası içerisinde(Ek1);

- "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği", "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik", "İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nün "Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği"nde belirtilen hükümlere uyulmalıdır.

- Görüş sorulan alan içerisinde Terfi Merkezleri, Derin Deniz Deşarj Hattı ve 1.400.000 Eşdeğer Nüfus ve 210.000 m³/gün Atıksu arıtma kapasitesine sahip Atıksu Arıtma tesisi bulunmaktadır. Söz konusu Hurma Atıksu Arıtma Tesisi mevcut durumda 170.000 m³/gün kapasite ile Antalya merkez nüfusunun %70'ine ait (yaklaşık 1.000.000 nüfusun) atıksuyunu arıtmaktadır. CD ekinde farklı formatlarda Derin Deniz Deşarj Hattı ve Terfi istasyonları mevcuttur. Yapılacak olan proje kapsamında Derin Deniz Deşarjı hattı MUTLAK suretle korunmalı, deşarj hattının yakınına yapılacak imalatlarda hattın beton gömlek veya box içine alınarak işlem yapılmalıdır.

- Görüş sorulan alanda içme suyu şebeke hatları, kanalizasyon ve yağmursuyu drenaj hatları bulunmakta olup; Bahsi geçen güzergahta mevcut, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu drenaj hatları korunmalıdır, zarar görmemelidir, zarar görmesi durumunda ise zarar tazmin edilmelidir.

- Akifer verimini negatif etkileyecek faaliyetler yapılmamalıdır.

- Kirlilik riski taşıyacak hiçbir sıvı ve katı atık, alıcı ortamlara bırakılmamalıdır.

- Sızdırmazlık tam olarak sağlanmalıdır.

- Evsel nitelikli atıksuların sızdırmaz özellikli fosseptikte toplanarak vidanjör vasıtasıyla atıksu arıtma tesisine taşınmalıdır.

- Ayrıca katı atıklar için de gerekli tüm önlemlerin alınarak uygun şekilde bertaraf edilmesi, yeraltısuyu kaynaklarında kirlilik riski oluşturmaması sağlanmalıdır.

Görüş sorulan alan içerisinde içme suyu şebeke hatları, kanalizasyon ve yağmursuyu drenaj hatlarının durumunu gösterir NCZ ve KML dosyası ve görüş sorulan alana ait Google Earth görüntüsü yazımız ekinde ki CD de mevcuttur.

Tüm risklerin hassasiyetle değerlendirilmesi, yukarıdaki hususlara ve mevzuat hükümlerine uyulması gerekmektedir. Ancak Sarısu Taşkın Koruma Projesi DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluğunda olup proje ile ilgili düzeltmelerde nihai görüş DSİ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından alınmalıdır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mevcut Elektronik İmzalar

ALİ CUMHUR DOĞAN (Genel Müdür Yardımcısı (Al. Cumhur DOĞAN) - Genel Müdür Yardımcısı) 04/08/2017 11:55

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



Adres: Fabrikalar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3 ANTALYA
Tel : 0242 310 12 00 - 1883 Faks : 0242 310 12 01
E-posta : lacin.celik@asat.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için irtibat : LAÇİN ÇELİK
Elektronik Ağ : www.asat.gov.tr
Link : Evrak Doğrulama - Evrak Görüntüleme



T.C.
ANTALYA B.ŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ali Cumhur DOĞAN
Genel Müdür a.
Genel Müdür Yardımcısı
e-imzalı.

Ek :
1 Adet CD

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



Adres: Fabrikalar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3 ANTALYA
Tel : 0242 310 12 00 - 1883
E-posta : lacin.celik@asat.gov.tr

Faks : 0242 310 12 01

Ayrıntılı bilgi için irtibat : LAÇIN ÇELİK
Elektronik Ağ : www.asat.gov.tr
Link : [Evrak Doğrulama](#) - [Evrak Görüntüleme](#)

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.



AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Tesis Müdürlüğü
İnşaat ve Kamulaştırma Yöneticiliği

Sayı : --

Konu: Kurum görüşü hk.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlgi: 07/03/2017 tarihli ve Bila sayı ile kurum kayıtlarına giren evrak

İlgi yazıda Antalya İli Konyaaltı İlçesi sınırları içerisinde Sarısu Doğal Sit alanında hazırlanacak koruma amaçlı imar planı hakkında kurum görüşü talep edilmektedir.

Söz konusu yapılması planlanan koruma amaçlı imar planında ekli CD de belirtilen mevcut enerji tesislerimizin Kuvvetli Akımlar Şartnamesi kapsamında korunması durumunda Şirketimizce herhangi bir sakınca bulunmamakta olup hazırlanacak taslak 1/1000 ölçekli imar planının tarafımıza gönderilmesi durumunda ilgili bölge için master plan hazırlanarak ilave trafo yerleri talep edilecektir.

Gereğini arz ederiz.

Serkan Kükrek
Tesis Müdürü

Ufuk Okul
Yatırım ve Ar-Ge Direktörü

EKLER :
CD

planlara → Mesele R.1.1.2
çizim dol.
7



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
KAYDI YAPAN BİRİM	Yaz İşleri Şube Müdürlüğü
DOSYA NO	2017-79884
EVRAK KAYIT NO	2017-31413
KAYIT TARİHİ	26-04-2017



Sayı : 89404551-622.03-273440
Konu : Bilgi ve Belge Talepleri

21.04.2017

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE
BAŞKANLIĞINA
(Nazım Plan Şube Müdürlüğü)

İlgi : 06.03.2017 tarihli ve 12302 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda; Antalya İli, Konyaaltı İlçesi sınırları içerisinde kalan, ekli haritada sınırları belirtilen Sarısu Doğal Sit Alanında hazırlanacak olan Koruma amaçlı İmar Planı çalışmalarına ilişkin İdaremiz görüşü talep edilmektedir


Konu Bölge Müdürlüğümüzce incelenmiştir. Buna göre ; Söz konusu sahada; 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereğince belirlenerek ilan edilmiş yeraltısuyu mutlak koruma alanı ve Kurumumuzca oluşturulmuş yerüstü ve yeraltısuyu sulama Tesisi bulunmamaktadır. Ancak görüş istenen alan içerisindeki Sarısu Çayı taşkınlarını önlemeye yönelik İdaremizce hazırlanan Sarısu Taşkın Koruma Projesinin , Kati projesi aşaması tamamlanmış olup adığecen projenin sayısal verileri yazımız ekinde CD ortamında gönderilmiştir. İmar çalışmalarında sözkonusu proje kriterleri dikkate alınmalı ve Taşkın Koruma Projesinin uygulanabilmesi için gerekli güzergahın imar planında ayrılması gerekmektedir. Ayrıca imar çalışmalarında bahsi geçen sahada; yeraltısuyu seviyesinin yüksek olabileceği hususu dikkate alınmalı, 07.04.2012 tarih-28257 sayılı Yeraltısularının kirlenmeye ve bozulmaya karşı korunması hakkında Yönetmeliğin ve 10.10.2012 tarih-28437 sayılı İçmesuyu temin edilen Akifer ve Kaynakların koruma alanlarının belirlenmesi hakkında Tebliğ'in ilgili maddelerine uyulmalıdır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Yüksel TAZEGÜL
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı

EK/EKLER :

- 1-1/25000 ölçekli harita
- 2-CD (Sarısu Çayı T. K. Projesi)




[Handwritten signature]

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Orjinal elektronik belge adresi: "https://evrakdogrula.dsi.gov.tr" Doğrulama Kodu: AJTU-BI10-QM38-1626

Adres : DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Barış Mah. Halide Edip Adivar Cad. 07080
ANTALYA
Telefon : (242) 331 16 16 Belgegeçer (Fax) : (242) 331 16 14 Elektronik Ağ :
www.dsi.gov.tr

Bilgi İçin:
Erhan Ali BARSAL Tekniker
Telefon :
e-posta : erhanbaysal@dsi.gov.tr



O25-A4

1/25000

TASNİF DIŞI

TASNİF DIŞI
T.C.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
KÜÇÜKYALI/İZMİR

73626
28338
1100

İNŞ.EML. : 34703502-4220- 479-17/Eml.Ş.(81/E078) 1479 Nisan 2017
KONU : Sarısu Doğal Sit Alanı (Antalya-Konyaaltı).
planlar → Konyaaltı → Konyaaltı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
(İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA)
(Yüksekalan Mah.Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa/ANTALYA)

İLGİ : Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06 Mart 2017 tarihli Sayı : 90852262-310.01.04.01-E.658/12302 sayılı ve "Konyaaltı, Sarısu Doğal Sit Alanı Hk." konulu yazısı.

1. Antalya ili Konyaaltı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Sarısu Doğal Sit alanında hazırlanacak olan "1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları" çalışmasına veri teşkil etmek üzere 1/25.000 ölçekli haritada yeri işaretli söz konusu alanda Askeri Alan, Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgelerinin tespit edilerek gönderilmesi ilgi ile talep edilmiştir.

2. Bölgedeki Yetkili Komutanlıkların yaptığı inceleme sonucunda;

a. Güney Deniz Saha Komutanlığı tarafından; söz konusu alanda "Antalya Deniz Komutanlığı Askeri Güvenlik Bölgesi" sınırları içinde kaldığı ve Antalya Deniz Komutanlığına ait koordinat listesi ve harita EK-A'da,

b. ANT Batı Bölge Müdürlüğü tarafından; Sarısu Doğal Sit Alanında "TF-6 Tank Çiftliği Ünitesinden 3 adet 16" ANT Akaryakıt Boru Hattının geçtiği ve Deniz Terminalinin" bulunduğu bildirilmiş ANT akaryakıt boru hattının geçtiği güzergah paftaya serbest elle ve ölçeksiz olarak çizilmiş ve koordinat listesi ile birlikte EK-B'de gönderilmiştir.

3. Sonuç olarak ;

a. Haritası EK (A-B)'de gönderilen alanların imar planlarına Askeri Alan olarak işaretlenmesini,

b. Plan notlarına "Bu Bölgede 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Hükümleri Geçerlidir" ifadesinin plan notu olarak eklenmesini,

c. Planların onanmasını müteakip lejant ve plan notları ile beraber onaylı birer suretinin Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğüne (Bakanlıklar/ANKARA) ve Milli Savunma Bakanlığı İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığına (Küçükyalı/İZMİR) gönderilmesini,

ç. Askeri Alan olarak işaretlenecek bölgede, yapılması muhtemel olan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında, yapılaşma koşulları belirlenirken MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığından görüş alınmasını rica ederim.

EKLER :
EK A-B (Koordinat Listeleri ve Haritalar)

DAĞITIM :
Gereği :
Antalya B.Ş.Bld.Bşk.lığı
(İmar Ve Şehircilik D.Bşk.lığına)

Ahmet YENİPAZARLI
İstihkam Albay
İnşaat Emlak Bölge Başkanı

Bilgi :
MSB Lojistik Gn.Md.lüğüne

TASNİF DIŞI

Bağlantı Noktası: Hrt.Kad.Tek.Aliye ERDİ (439 2121-2122-2123)
Harici Hat : 0232 24367 00 / 2123

TASNİF DIŞI

ANTALYA DENİZ KOMUTANLIĞI
6 DERECE KOORDİNAT DEĞERLERİ

NoktaNo	Y	X
1	286358.33	4079228.15
2	286379.94	4079261.30
3	286431.18	4079335.60
4	286412.64	4079339.83
5	286415.70	4079338.27
6	286406.54	4079335.08
7	286404.18	4079334.28
8	286402.55	4079334.85
9	286382.15	4079352.46
10	286358.36	4079367.37
11	286330.21	4079388.37
12	286313.97	4079400.13
13	286313.27	4079399.67
14	286020.37	4079574.40
15	286018.83	4079571.14
16	286006.32	4079375.54
17	286002.46	4079374.54
18	285935.89	4079426.61
19	285952.78	4079416.25
20	285945.73	4079371.50
21	285943.83	4079364.95
22	285902.88	4079286.78
23	285895.04	4079281.72
24	285883.64	4079259.39
24	286226.49	4079189.31
25	285797.96	4079004.83
25	286222.91	4079184.37
26	286222.54	4079192.14
27	285799.42	4079000.24
27	286284.34	4079119.63
28	286337.07	4079196.97
28	285793.91	4078984.49
29	285847.22	4078978.71
30	285901.65	4079003.17
30	286263.45	4079247.76
31	286224.35	4079280.50
31	285907.42	4078973.79
32	286234.45	4079291.54
32	285923.24	4078977.29
33	286228.12	4079298.08
33	286095.00	4078843.98
34	286302.41	4079383.63
34	286223.02	4078708.94
35	286231.51	4078700.02
35	286327.12	4079381.70
36	286392.38	4079332.19
36	286241.20	4078690.17
37	286356.81	4079284.72
37	286403.11	4078836.70
38	286376.06	4079270.15
38	286690.06	4078712.72
39	286367.98	4079258.49
39	286719.10	4078703.83
40	286739.41	4078699.54
40	286354.41	4079253.25
41	286348.85	4079245.58
41	286765.18	4078695.82
42	286800.60	4078694.77
42	286356.41	4079240.22


NoktaNo	Y	X
43	286351.25	4079233.16
43	286824.20	4078696.23
44	286820.73	4078712.00
45	286797.46	4078709.60
46	286764.94	4078711.51
47	286778.67	4078821.09
48	286782.75	4078895.90
49	286780.76	4078903.86
50	286776.18	4078908.49
52	286696.83	4078779.76
53	286449.16	4078887.50
54	286496.37	4078983.61
55	286481.32	4078961.35
56	286417.25	4079032.93
57	286397.69	4079002.96
58	286355.65	4079031.09
62	286374.54	4079061.02
63	286302.90	4079104.26
64	286304.03	4079106.01
66	286755.01	4078914.13
67	285846.04	4079204.68
68	285814.77	4079131.74
69	285809.08	4079063.34
K1	286282.13	4078906.73
K2	286370.34	4078856.55
K5	286028.18	4079569.74
K6	286035.56	4079544.33
K7	286026.24	4079462.61
K8	286015.31	4079370.88
K9	286010.01	4079375.59
K10	286232.31	4078858.88
K11	286029.94	4079544.20
K12	286019.38	4079454.87
K20	286038.71	4079563.76
K21	286024.80	4079571.67
K34	286419.35	4079347.57
K35	286349.08	4079296.88
K36	286313.86	4079261.69
K37	286283.72	4079230.49
K38	286280.76	4079228.30
K39	286285.31	4079224.87
K40	286352.66	4079292.66
K41	286425.74	4079344.44
K46	286390.50	4079025.08
K47	286326.53	4079061.54
K48	286247.05	4079159.72
K49	286236.39	4079174.68
K50	286227.64	4079181.30
K51	286240.50	4079198.55
K52	286223.83	4079186.23
K53	286197.62	4079207.99
K54	286176.93	4079228.32
K55	286119.01	4079278.69
K56	286008.16	4079377.26
K60	286019.27	4079506.38
K170	286024.16	4079564.20
K174	286090.01	4079534.60
K177	286200.87	4079471.57
K178	286014.43	4079449.23

NoktaNo	Y	X
K179	286012.24	4079446.76
K180	286263.88	4079435.74
K181	286296.51	4079417.19
K182	286386.28	4079411.29
K184	286285.94	4079387.03
K185	286269.19	4079237.03
K186	286337.15	4079185.75
K187	286295.19	4079130.16


Mustafa ŞİMŞEK
Kad. Tek. Mühendisi


M. Özgür ÖZKARA
Kontrol Mühendisi

Tuğba KOCAKAYA
Hrt. ve Kad. Tek.



ANTALYA DENİZ KOMUTANLIĞI ED - 50 VE ITRF KOORDİNAT DEĞERLERİ


NoktaNo	Y	X
AYB.1	554085.64	4078108.51
AYB.2	553727.48	4077727.13
AYB.3	554185.68	4077471.42
AYB.4	554610.97	4077944.94

6 DERECE KOORDİNAT DEĞERLERİ

NoktaNo	Y	X
AYB.1	286520.00	4078980.00
AYB.2	286150.00	4078610.00
AYB.3	286600.00	4078340.00
AYB.4	287040.00	4078800.00


M. SİMŞEK
Kadastro Teknikeri


Hüseyin Özgür ÖZKARA
Kontrol Mühendisi


Tuğba KOCASAY
Hr. ve Kad. Tek.

	Nokta No	Y	X
1		552896.327	4076737.696
2		552916.426	4076941.562
3		552937.961	4077106.664
4		553011.180	4077313.401
5		553049.943	4077475.632
6		553055.686	4077808.708
7		553058.558	4078039.851
8		553067.172	4078217.874
9		553069.564	4078408.101
10		553079.135	4078564.828
11		553118.616	4078740.698
12		553161.687	4078873.498
13		553204.757	4078971.602
14		553239.452	4079042.189
15		553292.094	4079044.582
16		553320.807	4079033.815
17		553386.609	4078814.875
18		553460.785	4078621.059
19		553525.390	4078640.201
20		553581.621	4078606.702
21		553569.657	4078497.830
22		553554.104	4078315.979
23		553593.585	4078275.301
24		553551.711	4078219.071
25		553643.833	4078125.752
26		553612.727	4078073.111
27		553459.589	4077933.133
28		553534.961	4077860.153
29		553651.012	4077776.405
30		553799.364	4077644.802
31		553753.901	4077573.018
32		553653.404	4077459.361
33		553460.785	4077244.010
34		553260.987	4077017.891
35		553119.813	4076861.164
36		553045.636	4076773.827
37		552998.301	4076704.702

ED50		
Nokta	No	
		Y
		X
1		552930.498
2		552950.601
3		552972.138
4		553045.361
5		553084.127
6		553089.874
7		553092.749
8		553101.366
9		553103.761
10		553113.334
11		553152.818
12		553195.891
13		553238.963
14		553273.659
15		553326.301
16		553355.015
17		553420.814
18		553494.988
19		553559.594
20		553615.825
21		553603.859
22		553588.303
23		553627.784
24		553585.909
25		553678.031
26		553646.924
27		553493.782
28		553569.155
29		553685.205
30		553833.557
31		553788.092
32		553687.593
33		553494.969
34		553295.166
35		553153.988
36		553079.810
37		553032.473


Tugba KOCAKAYA
Hrt.ve Kad Tek

Erhan YÖRÜK
Antalya Bilgi Şenlik Belgesi
Harita ve Kadastro Teknikeri

HRK: 16969030-4220- -17

ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİNİ GÖSTER HARİTA

MAR 2017



Warir SIMOSEK
Kadastro Telukok

C. Kalhan KAPAĞAÇ
İstihkam Albay
Emlak Şube Müdürü

Hüseyin Özgür ÖZKARA
Kontrol Mühendisi

Tupba KOCALAYA
Hrt. ve Kod. Tak

Muht. YILDIRIM
Ünite Şefi

Selbstelle Deckungszurückführung

ITRF		
Nokta No	Y	X
1	552896.327	4076737.696
2	552916.426	4076941.562
3	552937.961	4077106.664
4	553011.180	4077313.401
5	553049.943	4077475.632
6	553055.686	4077808.708
7	553058.558	4078039.851
8	553087.172	4078217.874
9	553089.564	4078408.101
10	553078.135	4078564.828
11	553118.616	4078740.698
12	553161.687	4078873.498
13	553204.757	4078971.602
14	553239.452	4079042.189
15	553292.094	4079044.582
16	553320.807	4079033.815
17	553386.609	4078814.875
18	553480.785	4078821.059
19	553525.390	4078840.201
20	553581.621	4078606.702
21	553569.657	4078487.830
22	553554.104	4078315.979
23	553593.585	4078275.301
24	553551.711	4078219.071
25	553643.833	4078125.752
26	553612.727	4078073.111
27	553459.589	4077933.133
28	553534.961	4077860.153
29	553651.012	4077776.405
30	553799.364	4077644.802
31	553753.801	4077573.018
32	553653.404	4077459.361
33	553460.785	4077244.010
34	553260.987	4077017.891
35	553119.813	4076861.164
36	553045.636	4076773.827
37	552998.301	4076704.702


ED50				
Nokta	No		Y	X
1			552930.498	4076920.434
2			552850.601	4077124.301
3			552872.138	4077289.405
4			553045.361	4077496.142
5			553084.127	4077658.374
6			553088.874	4077991.453
7			553092.749	4078222.588
8			553101.368	4078400.823
9			553103.781	4078590.851
10			553113.334	4078747.580
11			553152.818	4078923.451
12			553195.891	4079058.251
13			553238.963	4079154.356
14			553273.659	4079224.943
15			553326.301	4079227.335
16			553355.015	4079216.667
17			553420.814	4078997.624
18			553494.988	4078803.806
19			553559.594	4078822.947
20			553615.825	4078789.447
21			553803.859	4078680.574
22			553588.303	4078498.721
23			553827.784	4078458.043
24			553585.909	4078401.813
25			553678.031	4078308.492
26			553646.924	4078255.850
27			553493.782	4078115.873
28			553569.155	4078042.891
29			553885.205	4077859.142
30			553833.557	4077627.535
31			553788.092	4077755.751
32			553687.593	4077642.094
33			553494.969	4077428.744
34			553295.166	4077200.827
35			553153.888	4077043.900
36			553079.810	4076956.563
37			553032.473	4076887.438

Entan yör...
Antalya B. İlçe Emir Baskı
Harita ve Kadastro Teknikeri

Unitelerin deniz termineline 16' 1/2' adet Akaryakıt Borusu
gözetimle girim Serbesti ve ölçeksiz olarak çizilmiştir.

TAYYAR PULMAN
Tskmisyen

MUHTAR YILDIRIM
Ünitede Şefi



Planları → Mevcut Planlar Del.

26085
25840
imar

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü

Sayı : 97073469-300-14433

31/03/2017

Konu : Konyaaltı, Sarısu Doğal Sit Alanı Hk.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA
(İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 06.03.2017 tarihli ve 12302 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ile; İlimiz, Konyaaltı İlçesi sınırları içerisinde yer alan Sarısu Doğal Sit alanında hazırlanacak olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarına esas olmak üzere koordinatları yazı ekinde olan alan ve yakın çevresi için kurum görüşümüzün, varsa yatırım ve projelerimiz kapsamında ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilerek iletilmesi istenilmiştir.

Defterdarlığımız Teknik Büro Koordinatörlüğünce yapılan inceleme sonucunda; planlama alanı sınırları içerisinde 20342 ada 24, 26, 29, 31, 13, 14, 46, 20347 ada 33, 20341 ada 2, 3, 5, 20340 ada 1, 20339 ada 1 parsellerin bulunduğu tespit edildiği bildirilerek, bölgede plan yapılmasında teknik olarak sakınca olmadığı bildirilmiştir.

Ancak, söz konusu parsellerin Nato Boru hattı ve kanalizasyon deniz deşarj hattında kalması dolayısıyla anılan taşınmazların bir kısmı tahsisli, bir kısmı ise irtifak hakkına konu olduğu anlaşıldığından, plan yapım aşamasında ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

(e-İmzalıdır)

Yılmaz YANGIN

Defterdar a.

Defterdar Yardımcısı V.

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için <https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr> adresine girerek (Me+c9r-aOP1pa-sW1KR7-+aBad9-g/9IMLD+) kodunu yazınız.

Planlama => Mesure Pınar Dal. İmarat İmar-
51381
13510



TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
19.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA)
Tesis Ve Kontrol Müdürlüğü

Sermaye: 5 Milyar ₺
Vergi D. Hattı
Vergi No: 879 030 4314
ASO: 5887 ATO: 165458

Sayı : 42500675-752.99-E.95629

13.03.2017

Konu : Konyaaltı İlçesi, Sarısu Doğal Sit Alanı
İmar Kurum Görüşü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
(İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa / Antalya

İlgi : 06.03.2017 tarihli ve 65574743-45501 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile Antalya İli, Konyaaltı İlçesi sınırları içerisinde yer alan Sarısu Doğal Sit alanında hazırlanacak 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışmalarına esas kurum görüşümüz istenmektedir.

İlgi yazı eki 1/25.000 ölçekli haritada işaretli sahaya isabet eden, Teşekkülümüze ait mevcut bir "Enerji İletim Hattı" bulunmamaktadır.

Planlama sahasında mevcut olmayan ve Ulusal İletim Sistemi Master Planında yer almakla birlikte, henüz güzergâh seçimi yapılmayan projelerimizle ilgili olarak ise, güzergâh yer seçimi işlemleri tamamlandığında ve ilgi yazı konusu planlama sahası içine isabet edecek şekilde bir tesisimiz gündeme geldiği takdirde, buna yönelik plan veya imar planı tadilatları için gerekli müracaatlar Belediyenize yapılacaktır.

Gereğini arz ederiz.

e-imzalıdır

Halil ALAÇAM
Bölge Müdür Yardımcısı

e-imzalıdır

Behcet TUFAN
Bölge Müdürü

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : AKWDPIAXLEQONSOBJPKI Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/teias-ebys>
Adres: Fabrikalar Mh. 3051 Sk. PK:218 Kepez/ANTALYA
Telefon: 0 (242) 346 50 55 Faks: 0 (242) 345 49 00
Elektronik Ağ: www.teias.gov.tr

Bilgi için: Serhat AKSU
Şehir Plancısı
Telefon No: (242) 346 50 55-1808





08002958

Sayı : 20054479 /
Konu : Antalya İli, Konyaaltı ve Kemer İlçeleri,
Konyaaltı Beldibi, Konyaaltı Sarısu Deresi
ve Konyaaltı, Sarısu-Beldibi Tüneli Arası
Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı Tescili Hk.

ANTALYA VALİLİĞİNE
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İlgi: a) 13.04.2016 tarihli ve 3661 sayılı Bakanlık Makamı Oluru.
b) 17.08.2016 tarihli ve 29804 sayılı Resmi Gazete

Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) başlatılan “Antalya, Burdur ve Isparta İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi Hizmet Alımı İşi”nin Antalya Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) kabul işlemleri tamamlanarak 28.01.2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüzce onaylanmıştır. Söz konusu proje kapsamında bulunan, Antalya İli, Konyaaltı ve Kemer İlçeleri, Konyaaltı Beldibi, Konyaaltı Sarısu Deresi ve Konyaaltı, Sarısu-Beldibi Tüneli Arası Kıyı Bandı I. ve II. ve III. Derece Doğal Sit Alanlarının (Bölgede tescilli üç ayrı doğal sit olmasına karşın alanların birleşik poligonlar olması nedeniyle birlikte değerlendirilmiş) koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi için hazırlanan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 29.01.2016 tarihli ve 926 sayılı kararı ile görüşülmüş olup, alınan komisyon kararı ile; söz konusu alana ait Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporunda önerilen ve haritalarda gösterilen,

- O25a4 ve O25d1 numaralı harita paftalarında yer alan 1997,03 ha’lık bölgenin doğal sit statüsünün **“Kesin Korunacak Hassas Alan”**

- O25a4 ve O25d1 numaralı harita paftalarında yer alan 218,02 ha’lık bölgenin doğal sit statüsünün **“Nitelikli Doğal Koruma Alanı”**

- O25a4 ve O25d1 numaralı harita paftalarında yer alan 123,31 ha’lık bölgenin doğal sit statüsünün **“Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”**

olarak tescilinin uygun olduğuna karar verilmiş ve **Bakanlık Makamınca ilgi (a) Olur ile onaylanmıştır.**

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 13/A maddesinin 2. fıkrası “...*Bakanlıkça tespit edilen doğal sit alanları, tabiat varlıkları ve bunların koruma alanlarının tescil ve ilanı Bakanın onayı ile yapılır. Ancak Bakanlıkça yapı yasağı önerilen tabiat varlıkları ve doğal sit alanları dahil orman rejimine tabi olmayan bütün koruma alanları Bakanlar Kurulu kararı ile tescil ve ilan edilir...*” şeklindedir.

Bu doğrultuda; Antalya İli, Konyaaltı ve Kemer İlçeleri, Konyaaltı Beldibi, Konyaaltı Sarısu Deresi ve Konyaaltı, Sarısu-Beldibi Tüneli Arası Kıyı Bandında bulunan

- O25a4 ve O25d1 numaralı harita paftalarında yer alan 1997,03 ha’lık bölgenin doğal sit statüsünün **“Kesin Korunacak Hassas Alan”** olarak tesciline dair Bakanlar Kurulu Kararı 17.08.2016 tarihli ve 29804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda; “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” doğrultusunda kararın ilan edilmesi, ilan sonucunda dağıtımının yapılması, söz konusu alanlara “Kesin Korunacak Hassas Alan”, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” kaydının (şerhinin) konulması ve söz konusu doğal sit alanının özel mülkiyette bulunması durumunda, 2863 sayılı Kanunun 7. maddesinde yer alan “Tek yapı ölçeğindeki kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarına ilişkin tescil kararları, 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca maliklere tebliğ edilir.” hükmü gereğince maliklere tebligat yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin Valiliğinizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tamamlanarak Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) bilgi verilmesi; ayrıca 2863 sayılı Kanunun 17. maddesinin (a) bendinde yer alan “Bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını durdurur...” hükmü gereği bir alanın doğal sit alanı olarak ilanı ve statü değişikliği söz konusu alanda her ölçekteki plan uygulamasını durduracağından, ilan askı sürecinin tamamlanmasından sonra koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının bölge komisyonunca belirlenmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Osman ÖZTÜRK
Bakan a.
Genel Müdür V.


EKLER:

- 1- Bakanlık Makamı Oluru (Aslı, kapalı zarf içerisinde 3 sayfa)
- 2- 17.08.2016 tarihli ve 29804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9108 sayılı karar ve ekleri (21 sayfa)

İLİ : Antalya

İLÇESİ : Konyaaltı ve Kemer İlçeleri

MEVKİİ : Konyaaltı Beldibi,
Konyaaltı Sırsu Deresi ve Konyaaltı,
Sırsu-Beldibi Tüneli Arası Kıyı Bandı



1:50000



T.C.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
13. Bölge Müdürlüğü

Sayı : 10097279- 754 / E.281957
Konu : Sarısu Doğal Sit Alanı

05.09.2017

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
(İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
Yüksekalan Mh. Adnan Menderes Bulv. No: 20
Muratpaşa/ANTALYA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
KAYDI YAPAN BİRİM	Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
DOSYA NO	2017-158907
EVRAK KAYIT NO	2017-61295
KAYIT TARİHİ	05-09-2017

İlgi: 17/08/2017 tarihli ve 38758 sayılı yazınız.

Antalya-Kemer Yolu Konyaaltı İlçesi Liman-Sarısu kavşak alanı ilgi yazı eki dokümanlarından incelenmiş olup, planlanan kavşak uygun bulunmuştur. Yeni kavşak projesi hazırlandıktan sonra gönderilecektir.
Bilgilerine arz ederim.

İbrahim YAŞAR
Şube Müdürü a.
Bölge Müdür Yrd.

"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

<http://www.kgm.gov.tr> adresinden, "vhkot3E9E022" DYS No ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.

Fabrikalar Mah. Gazi Bulvarı 07090 KEPEZ / ANTALYA

Bilgi İçin: Erkin CENGİZÖĞLU

Büro ve Kayıt Memuru

Tel - Faks: 07431-

e-posta : ecengizoglu@kgm.gov.tr

Telefon No : 242 320 70 00

Faks: 242 345 36 99

İnternet Adresi : www.kgm.gov.tr

Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı

İlgili Birim : Etüt, Proje Ve Çevre Başmühendisliği -
naghi karalioglu

